

Warszawa, dn. 13 maja 2021 r.

**Zamawiający:**

**Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”**

ul. Jazdów 10A  
00-467 Warszawa

e-mail: [zamowienia@pol.org.pl](mailto:zamowienia@pol.org.pl)

telefon: +48 514 777 467

**Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku nr 1/2021**

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację usługi: „Prace renowacyjno-rewaloryzacyjne na polskich kwaterach z 1920 w woj. grodzieńskim na Białorusi”

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

- I. USTAWIENIU NOWEGO UPAMIĘTNIEŃ GEN. ROMANOWI KLIMASZEWSKIEMU NA CMENTARZU FARNYM W GRODNIE;
- II. PRACACH REWALORYZACYJNYCH KWATERY ŻOŁNIERZY WP W NOWEJ RUDZIE;
- III. PRACACH KONSERWATORSKO-REWALORYZACYJNYCH KWATERY ŻOŁNIERZY WP W SŁONIMIU;
- IV. WYKONANIU I MONTAŻU TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O DOFINANSOWANIU PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU RP NA KWATERACH NA BIAŁORUSI;

**OPISY OBIEKTÓW:**

- I. USTAWIENIE NOWEGO UPAMIĘTNIEŃ GEN. ROMANOWI KLIMASZEWSKIEMU NA CMENTARZU FARNYM W GRODNIE

Opis obiektu:

Średniej wielkości pomnik uwieńczony krzyżem jest wykonany z betonu. Upamiętnia gen. bryg. Romana Klimaszewskiego, zmarłego w 1942 r. byłego szefa Zarządu Fortyfikacyjnego w grodzieńskim Dowództwie Obozu Warownego.

Stan zachowania:

Obelisk jest zachowany w stanie nie dostatecznym. Widnieją liczne ubytki, spękania i efekty oddziaływania czynników atmosferycznych. Pomnik nie klasyfikuje się do prowadzenia prac konserwatorskich albo renowacyjnych ze względu na zdecydowanie zbyt duże zdegradowanie materiału.

- II. PRACE REWALORYZACYJNE KWATERY ŻOŁNIERZY WP W NOWEJ RUDZIE

Opis obiektu:

Wolnostojący drewniany ok. 4 metrowy krzyż jest ustawiony w lesie graniczącym z wsią Nowa Ruda w rejonie grodzieńskim obwodu grodzieńskiego, w sielsowiecie Porzecze. Krzyż upamiętnia grób 11 żołnierzy WP poległych w latach 1919-1920 r.

#### Stan zachowania:

Drewniany krzyż jest w stanie dobrym. Teren grobu żołnierzy WP nie jest wydzielony i wyeksponowany.

### III. PRACE KONSERWATORSKO-REWALORYZACYJNE KWATERY ŻOŁNIERZY WP W SŁONIMIU

#### Opis obiektu:

Kwaterna wojenna z 1920 r. położona na cmentarzu przy ul. Różańskiej. Kwaterna znajduje się na południowo - wschodnim stoku cmentarza. Zawiera 110 grobów. Pochowani są tu żołnierze z 79 pp. Strzelców Słonimskich, zmarli w wojnie polsko - bolszewickiej 1919-1920 r. Kwaterna została urządzona w 1938 r., od tego czasu nikt o nią nie dbał. W 1998 r. członkowie ZPB uporządkowali kwaterę. Polakom pomogli w pracy żołnierze z pobliskiego garnizonu.

#### Stan zachowania:

Na podstawie zachowanych nagrobków ustalono, że większość nagrobków ustawiona była wzdłuż stoku, równolegle do ogrodzenia cmentarza. Jednak część nagrobków jest ustawiona prostopadłe do stoku. Są dwa typy nagrobków - proste płaskie z przedstawieniem krzyża i wyciśniętym napisem oraz niewielkie nagrobki w formie zwężających się obelisków zwieńczonych niewielkimi krzyżami.

Płyty grobowe są typowe dla większości mogił żołnierskich. Wykonane są z betonu, liternictwo odciskane, rzadko - kute.

Pomniczki wykonane z cegieł pokrytych zaprawą cementowo - piaskową, krzyżyki osadzone za pomocą stalowych (korodujących) prętów. Część pomniczków odlewana w niskiej jakości betonach. Ogrodzenie metalowe - najczęściej kute, osadzone w fundamentach lub słupkach za pomocą zapraw cementowych. Słupki ogrodzeniowe odlewane w niskiej jakości betonach.

### IV. WYKONANIE I MONTAŻ TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O DOFINANSOWANIU PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU RP NA KWATERACH NA BIAŁORUSI

Wykonanie i montaż tabliczek informujących o dofinansowaniu prac remontowo-konserwatorskich ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP na kwaterach na Białorusi.

#### **I. Opis przedmiotu zamówienia**

##### **ZAKRES PRAC:**

Dotyczy wykonania usług I-IV:

1. uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń na prowadzenie prac i remontów, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Białorusi.
2. wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej

#### **I. USTAWIENIE NOWEGO UPAMIĘTNIEŃ GEN. ROMANOWI KLIMASZEWSKIEMU NA CMENARZU FARNYM W GRODNIE**

##### Program prac:

##### Prace ziemne, rozbiórkowe, betonowe, kamieniarskie i montażowe:

1. Ręczny demontaż zdestruowanego pomnika – części nadziemne

2. Ręczne wykopy przy odkrywaniu odcinkami starych stóp i ław fundamentowych. Grunt kat IV
3. Ręczna rozbiórka w wykopie odsłoniętych starych stóp i ław fundam.
4. Geodezyjne wytyczenie (posadowienie, liniowość, poziomowanie) pod prace budowlane i montażowe
5. Profilowanie wykopów pod wykonanie nowych betonowych stóp i ław fundamentowych. Grunt kat IV.
6. Wykonanie nowych ław żelbetowych pod montaż obramowań nagrobków. Beton B 25 z dodatkiem uszczelniającym np. Hydromix Fluid 50. Zbrojenie mikrozbrojeniem.
7. Wykonanie nowych stóp fundamentowych betonowych pod montaż obelisku i cokołu pomnika. Beton B 25 z dodatkiem uszczelniającym np. Hydromix Fluid 50. Zbrojenie mikrozbrojeniem.
8. Wykonanie – odtworzenie według oryginałów - obramowań nagrobnych. Kamień granit koloru szarego.
9. Montaż na gotowym podłożu obramowań z kamienia naturalnego – granit koloru szarego
10. Wykonanie – odtworzenie według oryginału - krzyża zwieńczającego. Kamień granit koloru szarego.
11. Wykonanie w technologii rzeźbiarskiej obelisku pomnika Wykonanie z jednego ciosu kamiennego granitowego
12. Wykonanie – jako wierne odtworzenie z oryginału
13. Wykonanie w technologii rzeźbiarskiej cokołu pomnika Wykonanie z jednego ciosu kamiennego granitowego
14. Wykonanie – jako wierne odtworzenie z oryginału
15. Wykonanie otworów w elementach składowych granitowych w celu montażu na dyble stalowe
16. Montaż cokołu pomnika do stopy fundamentowej. Montaż w gotowych otworach na kotwę (dybel) stalowy, w żywicy epoksydowej
17. Montaż cokołu pomnika do stopy fundamentowej. Montaż w gotowych otworach na kotwę (dybel) stalowy, w żywicy epoksydowej
18. Montaż obelisku pomnika do cokołu. Montaż w gotowych otworach na kotwę (dybel) stalowy, w żywicy epoksydowej
19. Montaż krzyża zwieńczającego do obelisku. Montaż w gotowych otworach na kotwę (dybel) stalowy, w żywicy epoksydowej
20. Krzyż zwieńczający
21. Wykonanie liternictwa. Litery blokowe, wykonane w technologii wysokociśnieniowego piaskowania.
22. Napisy i liternictwo – jako wierne odtworzenie z oryginałów
23. Hydrofobizacja powierzchni nowo zamontowanych elementów z granitu metodą ręczną lub natryskową z zastosowaniem n/p preparatu FUNCOSIL A-S. E

#### Nawierzchnia nagrobka:

1. Ułożenie warstwy geowłókniny na podbudowie piaskowej Geowłóknina separacyjno-filtracyjna
2. Ułożenie wierzchniej warstwy z gysu granitowego. Grys łamany o gran. 2 – 16 [mm] lub 5-20 [mm]  
Grub. warstwy 5 cm

#### Nawierzchnia wokół pomnika:

1. Ręczne usunięcie humusu wraz z darnią i niską roślinnością z powierzchni pod przyszłe roboty nawierzchniowe. Grub. 15 cm
2. Splantowanie/wyrównanie terenu pod roboty nawierzchniowe
3. Usunięcie ukorzenia chwastów z całej pości cmentarza. Środki chemiczne na przykład Casoron 6,75 GR lub Herbitor S 440 SE
4. Profilowanie ręczne wykopów pod wykonanie nowych betonowych ław fundamentowych, pod montaż obrzeży. Grunt kat IV
5. Wykonanie nowych ław betonowych pod montaż obrzeży granitowych Beton B 25 drogowy (półsuchy)
6. Dostawa i montaż na gotowym podłożu nowych obrzeży granitowych. Obrzeża standardowe
7. Ułożenie warstwy geowłókniny na podbudowie piaskowej Geowłókn. separacyjno-filtracyjna
8. Ułożenie wierzchniej warstwy z gysu granitowego. Grys łamany o gran. 2 – 16 [mm] lub 5-20 [mm]  
Grub. warstwy 5 cm

#### Zakończenie robót, likwidacja terenu prac:

1. Likwidacja zaplecza i terenu budowy. Przywrócenie należytego stanu terenu wokół.

2. Wywóz urobku, odpadów technolog samochodem samowyładowczym; Utylizacja betonowych elementów architektonicznych

## II. PRACE REWALORYZACYJNE KWATERY ŻOŁNIERZY WP W NOWEJ RUDZIE

### Program prac:

#### Krzyż upamiętniający i płyta epitafijna - roboty ziemne, betonowe, kamieniarskie, montażowe, prace konserwatorskie, nawierzchnie:

1. Ręczne usunięcie humusu wraz z darnią i niską roślinnością z powierzchni wokół krzyża pod przyszłe roboty nawierzchniowe
2. Ręczne korytowanie powierzchni wokół krzyża pod ułożenie nawierzchni
3. Usunięcie ukorzenia chwastów z połaci wokół krzyża, Środki chemiczne na przykład Casoron 6,75 GR lub Herbitor S 440 SE
4. Ręczne wykopy pod wykonanie ław i stóp betonowych fundamentowych. Grunt kat IV
5. Wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem 5:1 z zagęszczeniem do Is 60 pod ułożenie geowłókniny
6. Wykonanie ław betonowych pod montaż obrzeży gazonowych Beton B 10 drogowy (pólsuchy)
7. Wykonanie betonowej ławy fundamentowej pod montaż płyty epitafijnej Beton B25. Zbrojony mikrozbrojeniem, z dodatkiem uszczelniającym np. Hydromix Fluid 50.
8. Wykonanie betonowej ławy fundamentowej pod montaż podstawy pod znicze. Beton B25. Zbrojony mikrozbrojeniem, z dodatkiem uszczelniającym np. Hydromix Fluid 50.
9. Ułożenie warstwy geowłókniny na podbudowie piaskowej Geowłóknina separacyjno-filtracyjna
10. Wykonanie i dostawa podstawy pod znicze – Kamień granit koloru szarego.
11. Dostawa i montaż na gotowym podłożu nowych obrzeży gazonowych. Obrzeża standardowe
12. Montaż na gotowym podłożu podstawy pod znicze
13. Ułożenie wierzchniej warstwy z gysu granitowego. Gryś łamany o gran. 2 – 16 [mm]. Grub. warstwy 5 cm
14. Wykonanie i dostawa cokołu pod płytę epitafijną – Kamień granit koloru szarego.
15. Wykonanie i dostawa płyty epitafijnej – Kamień granit koloru szarego.
16. Montaż na gotowym podłożu cokołu pod płytę epitafijną
17. Wykonanie otworów w cokole i płycie epitafijnej w celu montażu na dyble stalowe
18. Wykonanie symbolu religijnego i liternictwa na płycie epitafijnej. Litera blokowe, wykonane w technologii wysokociśnieniowego piaskowania.
19. Montaż na gotowym podłożu płyty epitafijnej na dyble stalowe i żywicę epoksydową
20. Montaż, praca i demontaż rusztowania rurowego wokół krzyża pod prace konserwatorskie
21. Ręczne, przy pomocy narzędzi konserwatorskich usunięcie mikroorganicznych nawarstwień, nalotów, innych zanieczyszczeń z drewnianej konstrukcji krzyża
22. Dwukrotne nałożenie powłok ogniochronnych na drewnianą konstrukcję krzyża np. preparatem MAXOLIN
23. Dwukrotne nałożenie powłok przeciw kornikom i innym szkodnikom na drewnianą konstrukcję krzyża np. preparatem STRONG
24. Zabezpieczenie przeciwwodne, z jednoczesnym odtworzeniem pierwotnego koloru. Dwukrotne nałożenie powłok na przykład preparatem LUXENS – PALISANDER

#### Wykonanie nawierzchni: droga ruchu pieszego od duktu leśnego do krzyża upamiętniającego

1. Ręczne usunięcie humusu wraz z darnią i niską roślinnością z powierzchni pod przyszłe roboty nawierzchniowe
2. Splantowanie/wyrównanie terenu pod roboty nawierzchniowe
3. Usunięcie ukorzenia chwastów z całej połaci cementarza. Środki chemiczne na przykład Casoron 6,75 GR lub Herbitor S 440 SE
4. Profilowanie ręczne wykopów pod wykonanie nowych betonowych ław fundamentowych, pod montaż obrzeży. Grunt kat IV.

5. Wykonanie nowych ław betonowych pod montaż obrzeży gazonowych Beton B 10 drogowy (pólsuchy)
6. Dostawa i montaż na gotowym podłożu nowych obrzeży gazonowych. Obrzeża standardowe
7. Ułożenie warstwy geowłókniny na podbudowie piaskowej Geowłókn. separacyjno-filtracyjna
8. Ułożenie wierzchniej warstwy z gysu granitowego. Grys łamany o gran. 2 – 16 [mm]. Grub. warstwy 5 cm

#### Zakończenie robót. Likwidacja terenu prac

1. Likwidacja zaplecza i terenu budowy. Przywrócenie należytego stanu terenu wokół.
2. Wywóz urobku, odpadów technolog samochodem samowładawczym. Utylizacja betonowych elementów architektonicznych

### III. PRACE KONSERWATORSKO-REWALORYZACYJNE KWATERY ŻOŁNIERZY WP W SŁONIMIU

#### Program prac:

#### Wstępne prace ogólnobudowlane

##### *- Kwatery z nagrobkami*

1. Ręczne rozebranie zdestruowanych nadziemnych elementów pomników, z utylizacją
2. Ręczne rozebranie zdestruowanych podziemnych stóp fundamentowych z wywozem gruzu
3. Geodezyjne wytyczenie (liniowość i poziomowanie) posadowienia nagrobków. Z narzuceniem reperów i wykonaniem operatu geodezyjnego
4. Uzupełnienie przegłębień i likwidacja wybrzuszeń terenu. Przyjęto 35% z całej powierzchni
5. Niwelacja/wyrównanie całego terenu po uzupełnieniu przegłębień i likwidacji wybrzuszeń. Pod przyszłe prace.
6. Wykopy/odkrywanie ręczne z dwóch stron części podziemnych ścian oporowych, wspornikowych oraz obrysowych na głęb. 60 cm. W celu wykonania prac konserwatorskich
7. Ręczne profilowanie wykopów pod wykonanie nowych stóp fundamentowych nagrobków
8. Skucie zdestruowanych betonowych powierzchni ścian oporowych, wspornikowych i obrysowych. Na grubość 3 cm.. Przyjęto 20%
9. Skucie zdestruowanych betonowych powierzchni schodów i spoczników. Na grubość 3 cm.

##### *- Pomnik centralny*

1. Montaż, praca i demontaż rusztowania rurowego wokół centralnego krzyża metalowego, w celu wykonania prac naprawczych i konserwatorskich
2. Ręczne skucie/wykucie zdestruowanych, zlasowanych połączeń cokołu pomnika wykonanego z cegły pełnej czerwonej. Założono 30 %. Na grub. 5 cm
4. Dokładne osłonięcie płyt epitafijnych po obwodzie pomnika, wykonanych z czarnego granitu, jako zabezpieczenie przed przyszłymi robotami „mokrymi”. Szer. 35 cm

##### *- Lapidarium*

1. Ręczny ostrożny demontaż istniejącego ogrodzenia, z wykuciem z betonowej podstawy. Przęsła metalowe. Do ponownego użytku po pracach konserwatorskich
2. Ręczny, ostrożny demontaż istniejących poziomych i pionowych płyt nagrobnych oraz obelisku
3. Ręczna niwelacja/wyrównanie terenu pod przyszłe prace przy realizacji lapidarium. Z usunięciem humusu i darni
4. Ręczne profilowanie wykopów pod naprawę/wzmocnienie istniejących ław fundamentowych. Głęb. 0,5 mb

#### Prace właściwe: - ogólnobudowlane, kamieniarskie, konserwatorskie, montażowe, zieleni

##### *- Kwatery z nagrobkami*

1. Wykonanie nowych betonowych stóp fundamentowych pod montaż nowych nagrobków

2. Wykonanie i dostawa nowych, granitowych nagrobków w kształcie sześcianu, wykonanych z jednego ciosu kamiennego
3. Montaż na gotowym podłożu granitowych płyt nagrobnych.
4. Ręczne wyrównanie terenu po pracach montażowych nagrobków
5. Odtworzenie dywanu trawnikowego wokół nowych pomników poprzez wysianie traw wysokogatunkowych
6. Oczyszczenie wysokociśnieniowe wodne całych powierzchni (łącznie z odkrytymi podziemnymi) ścian oporowych, wspornikowych i obrysowych.
7. Sklamrowanie klamrami do wyrobów kamiennych lub betonowych pęknięć pionowych w strukturze ścian
8. Nałożenie warstwy zaprawy renowacyjnej wodo- i mrozooodpornej pocienionej na całe powierzchnie ścian, z zatarciem na gładko
9. Wzmocnienie strukturalne z hydrofobizacją całych powierzchni ścian po nałożeniu zaprawy renowacyjnej
10. Scalenie kolorystyczne powierzchni nadziemnych ścian
11. Odtworzenie dywanu trawnikowego wokół ścian po renowacji, po zasypaniu wykopów poprzez wysianie traw wysokogatunkowych
12. Oczyszczenie wysokociśnieniowe wodne całych powierzchni schodów i spoczników
13. Wykonanie warstwy wyrównującej/nadlewki z gotowej mieszanki cementowej renowacyjnej, mrozo- i wodoodpornej grubowarstwowej. Schody i spoczniki. Grub. 3 cm. Zatarła na gładko
14. Wzmocnienie strukturalne z hydrofobizacją całych powierzchni schodów i spoczników po nałożeniu warstwy wyrównującej renowacyjnej

*- Pomnik centralny*

1. Uzupelnienie/wykonanie obrutki z zaprawy tynkarskiej cementowej połąci ścian pomnika głównego po skuciach i wykuciach zdestuowanych cegieł
2. Wykonanie na całej powierzchni ścian pomnika warstwy wyrównującej z gotowej mieszanki cementowej renowacyjnej, mrozo – i wodoodpornej. Grub. 0,8 cm
3. Wykonanie okładziny z płytek klinkierowych o grub.8mm na specjalistycznym kleju mrozo- i wodoodpornym, na całej powierzchni. Fuga wklęsła półokrągła, głęb. 10 mm. Płytki cegłopodobne.
4. Oczyszczenie z łuszczącej się farby oraz rdzawych nalotów powierzchni stalowego krzyża dominującego
5. Nałożenie nowych powłok malarskich antykorozyjnych na powierzchnię krzyża. Dwukrotnie
6. Oczyszczenie wysokociśnieniowe wodne nawierzchni tarasu przy pomniku głównym, wykonanej z betonowej kostki brukowej
7. Wzmocnienie strukturalne z hydrofobizacją nawierzchni tarasu przy pomniku głównym

*- Lapidarium*

1. Nadlewka betonowa wzmacniająca i wyrównująca ławy fundamentowe.
2. Montaż na gotowym podłożu obrzeży betonowych
3. Czyszczenie wysokociśnieniowe wodne powierzchni betonowych zdemontowanych elementów nagrobnych
4. Wzmocnienie strukturalne z hydrofobizacją zdemontowanych elementów nagrobnych
5. Scalenie kolorystyczne powierzchni zdemontowanych elementów nagrobnych
6. Ponowny montaż po przeprowadzonych konserwatorskich pracach zachowawczych wszystkich elementów lapidarium.
7. Ułożenie nawierzchni z grysu łamanego -kamień naturalny

Zakończenie robót. Likwidacja terenu prac

1. Likwidacja zaplecza i terenu budowy. Przywrócenie należytego stanu terenu wokół.
2. Wywóz urobku, odpadów technolog samochodem samowyładowczym. Utylizacja betonowych elementów architektonicznych

#### IV. WYKONANIE I MONTAŻ TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O DOFINANSOWANIU PRAC REMONTOWO-KONSERWATORSKICH ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU RP NA KWATERACH NA BIAŁORUSI

Wykonanie i montaż 11 metalowych tabliczek (wymiary: ok. 15x10 cm) informujących o dofinansowaniu prac remontowo-konserwatorskich ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP na kwaterach na Białorusi.

#### **MATERIAŁY WSKAZANE DO KONSERWACJI:**

*\* Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych za spełniający wymagania Zamawiającego. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakimi muszą odpowiadać „produkty”, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów;*

- **Warunkiem koniecznym udzielenia zamówienia jest przeprowadzenie prac zgodnie z miejscowymi przepisami prawa ochrony zabytków. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należeć będzie (przed przystąpieniem do realizacji prac konserwatorskich w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy) uzyskanie pozwolenia na prace od organu właściwego Białorusi zgodnie z prawem obowiązującym na Białorusi.**
- **Wycena powinna uwzględniać koszt dojazdu i pobytu wykonawców prac.**

#### **II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:**

- A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej – Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
- B. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
- C. Zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.:

##### a) doświadczenia:

**Wykonawca spełni warunek, jeśli oświadczy, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty roboty, ogólnobudowlane, w połączeniu z pracami konserwatorskimi, polegające na pracach w zakresie odtworzeniowym lub zachowawczym polskich miejsc pamięci narodowej na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub będących zabytkiem w rozumieniu państwa, na terenie którego zabytek ten jest położony, w tym:**

1. roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto każda, w odniesieniu do realizacji zadań ogólnobudowlanych w połączeniu z konserwatorskimi;
2. robotę o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto polegającą na konserwacji kamiennych rzeźb lub kamiennego detalu architektonicznego.

Przez wartość 1 roboty budowlanej/roboty Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych robót budowlanych/robót w ramach 1 umowy.

\* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania niniejszego Ogłoszenia.

b) kwalfikacji zawodowych:

**Wykonawca spełni warunek jeśli oświadczy, iż dysponuje:**

1. osobą posiadającą udokumentowane minimum 5 – letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót przy realizacji robót ogólnobudowlanych bezpośrednio powiązanych z konserwatorskimi;
2. osobą posiadającą wykształcenie wyższe (tytuł magistra) w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i elementów architektury, która odbyła po ukończeniu studiów udokumentowaną co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

### **III. Termin realizacji zamówienia**

**Do dnia 30 października 2021 r.**

### **IV. Miejsce i termin składania ofert**

Oferty należy składać:

a) osobiście w sekretariacie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa (oferta powinna być opatrzona dopiskiem: **Rozeznanie rynku nr 1/2021**)

lub

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [zamowienia@pol.org.pl](mailto:zamowienia@pol.org.pl) (mail powinien nosić tytuł: **Rozeznanie rynku nr 1/2021**)

na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

- **Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zgodnie z formą reprezentacji wynikającą z rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika umocowanie danej osoby. Osoba wskazana do kontaktu: Małgorzata Aleksandrowicz, Koordynator projektów.**
- **Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2021 r. do godz. 12. Termin ważności oferty: 30 dni od złożenia.**

### **V. Kryterium wyboru oferty:**

Oferty zostaną ocenione na podstawie przyznanych punktów. Maksymalnie można uzyskać 100 pkt.

### **VI. Sposób punktowania:**

1. Kryteria oceny ofert:

- |   |            |
|---|------------|
| 1) cena*  | waga - 60% |
| 2) okres gwarancji na roboty kamienne**   | waga - 5%  |
| 3) okres gwarancji na roboty inne niż kamienne**  | waga – 5%  |
| 4) okres gwarancji na roboty betonowe i żelbetowe**   | waga – 5%  |
| 5) okres gwarancji na roboty konserwatorskie**  | waga – 5%  |
| 6) doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowiskach objętych warunkami udziału w postępowaniu w realizacji prac na terenie Białorusi*** | waga - 20% |

\* - ocenie będzie podlegała łączna cena oferty brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty;

\*\* - ocenie będzie podlegał okres gwarancji na usługi podany przez Wykonawcę w formularzu oferty;



\*\*\* - ocenie będzie podlegało doświadczenie w realizacji prac na Białorusi kluczowych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (osób wymaganych w pkt 5.2 ppkt 3 lit. b) SIWZ)

2. Przy dokonywaniu oceny osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie postępowania postępować będzie wg. zasad opisanych poniżej:

**przy kryterium cena:**  $C = (C_n / C_o) \times 60$  pkt, gdzie:

C – przyznane punkty w kryterium cena;

$C_n$  – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;

$C_o$  – cena oferty ocenianej (brutto);

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

**przy kryterium okres gwarancji na roboty kamienne:**  $G_k = [(G_b - G_{min}) / (G_{max} - G_{min})] \times 5$  pkt, gdzie:

$G_k$  – przyznane punkty w kryterium okres gwarancji na roboty kamienne;

$G_b$  – okres gwarancji badanej oferty;

$G_{min}$  – minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 10 lat;

$G_{max}$  – maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 20 lat.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 5 punktów.

**przy kryterium okres gwarancji na roboty inne niż kamienne:**  $G_i = [(G_b - G_{min}) / (G_{max} - G_{min})] \times 5$  pkt, gdzie:

$G_i$  – przyznane punkty w kryterium okres gwarancji na roboty inne niż kamienne;

$G_b$  – okres gwarancji badanej oferty;

$G_{min}$  – minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 10 lat;

$G_{max}$  – maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 20 lat.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 5 punktów.

**przy kryterium okres gwarancji na roboty betonowe i żelbetowe:**  $G_b = [(G_b - G_{min}) / (G_{max} - G_{min})] \times 5$  pkt, gdzie:

$G_b$  – przyznane punkty w kryterium okres gwarancji na roboty betonowe i żelbetowe;

$G_b$  – okres gwarancji badanej oferty;

$G_{min}$  – minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 10 lat;

$G_{max}$  – maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 20 lat.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 5 punktów.

**przy kryterium okres gwarancji na roboty konserwatorskie:**  $G_{kon} = [(G_b - G_{min}) / (G_{max} - G_{min})] \times 5$  pkt, gdzie:

$G_{kon}$  – przyznane punkty w kryterium okres gwarancji na roboty konserwatorskie;

$G_b$  – okres gwarancji badanej oferty;

$G_{min}$  – minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 5 lat;

$G_{max}$  – maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 10 lat.

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 5 punktów.

Minimalny okres gwarancji wynosi odpowiednio 5 i 10 lat, maksymalny 10 i 20 lat.

Zamawiający wymaga podania okresu gwarancji w pełnych latach (liczby całkowite). W przypadku wpisania przez Wykonawcę wartości mniejszych niż liczby całkowite, np.: części dziesiętnych, setnych itd., Zamawiający dokona zaokrąglenia, z zastosowaniem reguł matematycznych.

W przypadku, gdy Wykonawca poda krótszy niż wymagany minimalny okres gwarancji, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu. W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż maksymalny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres maksymalny – odpowiednio 10 i 20 lat.

**Przy kryterium doświadczenie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowiskach objętych warunkami udziału w postępowaniu w realizacji prac na terenie Białorusi:**

D - Zamawiający przyzna 10 pkt za każdą kluczową osobę posiadającą doświadczenie w realizacji prac na Białorusi, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia:

1 osoba – 10 pkt

2 osoby – 20 pkt

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 20 punktów.

**Sposób obliczenia ostatecznej oceny ofert:**  $S = C + G + D$ , gdzie:

*S* – suma przyznanych punktów ze składowych będących częściowymi kryteriami oceny ofert.

*C, G, D* – zgodnie z definicjami jak powyżej.

3. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli będzie to konieczne.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu o cenę w celu rozeznania rynku nr 1/2021 i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wybrane części niniejszego zapytania.

*Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego, nie jest także ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.*

*Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. oferty cenowej na realizację usługi „Prace renowacyjno-rewaloryzacyjne na polskich kwaterach z 1920 w woj. grodzieńskim na Białorusi”.*

*Zapytanie o cenę w celu rozpoznania rynku nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu Prawa Zamówień Publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z uzyskanych ofert.*

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru złożonych ofert.*