

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

**Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie  
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. i Miejscach Pamięci 1920 r. na Litwie i Łotwie  
(oznaczenie sprawy: PN/4/2019)**

## WARUNKI REALIZACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO

dot. prac odtworzeniowych, ogólnobudowlanych i konserwatorskich na Polskim Cmentarzu Wojennym 1920 r. w miejscowości Mejszagała (Republika Litewska)

### 1. DANE OGÓLNE

#### 1.1. Stan istniejący

Kwatera żołnierzy polskich – według oceny konserwatora zabytków - nadaje się do prac konserwatorskich. Elementy architektoniczne nagrobków i pomników mogą być poddane pracom konserwatorskim, z bardzo dobrym efektem ich wykonania.

#### 1.2. Idea przedsięwzięcia

Przewodnym motywem realizacji zadania jest przywrócenie należytego stanu miejscu wiecznego spoczynku polskich żołnierzy poległych w walkach z bolszewicką nawałą w 1920 roku.

#### 1.3. Przedmiot prac

Zamawiający przewiduje wykonanie wszystkich niezbędnych i przewidzianych technologią prac konserwatorskich, łącznie z wszelkimi koniecznymi do zrealizowania pracami konserwatorskimi przy zabytkowym chodniku z płyt betonowych.

### 2. ROBOTY BUDOWLANE – WYKONAWSTWO

#### Bazowe uwagi / zalecenia Zamawiającego:

1. Szczegółowy zakres prac do wykonania z obmiarami ujęty jest w Załączniku nr 2A do SIWZ, stanowiącym integralną część niniejszego opracowania;
2. W celu należytego zapoznania się ze wszystkimi warunkami realizacyjnymi Realizując roboty Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały dopuszczone do ogólnego użytkowania. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Karty Techniczne materiałów, które mają być zastosowane, w celu akceptacji przez służby techniczne Zamawiającego;
3. Realizując roboty Wykonawca zobowiązany wykonać je zgodnie z obecną wiedzą konserwatorską, a w odniesieniu do towarzyszących robót ogólnobudowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, to jest bezwzględnie stosować się do wymogów określonych w szeroko stosowanych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (wyd.: Instytut Techniki Budowlanej), z zastosowaniem odpowiedniego do danych robót Zeszytu.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsadę grupy bezpośredniego wykonawstwa pracownikami



doświadczonymi, a nadzór i kierownictwo robót powierzając osobom posiadającym odpowiednią fachową wiedzę.

5. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie prac konserwatorskich osobom posiadającym kierunkowe wykształcenie i doświadczenie, to jest konserwatorowi zabytków;
6. Wykonawca zobowiązany jest realizować zadanie przestrzegając przepisy BHP i przeciwpożarowe. Wygrodzić miejsce prowadzenia robót oraz zorganizować zaplecze budowy.
7. W przypadkach budzących szczególne zastrzeżenia lub niejasności w wykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić sposób realizacji z Zamawiającym.
8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej ze swojego zakresu robót, zawierającej dokumentację fotograficzną.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

**Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie  
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. i Miejscach Pamięci 1920 r. na Litwie i Łotwie  
(oznaczenie sprawy: PN/4/2019)**

## **WARUNKI REALIZACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO**

dot. prac odtworzeniowych, ogólnobudowlanych, rekonstrukcyjnych, kamieniarskich i konserwatorskich kwatery żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Garnizonowym w Wilnie – Nowa Wilejka (Republika Litewska)

### **1. DANE OGÓLNE**

#### **1.1. Stan istniejący**

Mogiły żołnierzy - elementy wykonane ze sztucznego kamienia - znajdują się w stanie złym.

Bardzo liczne ubytki w materiale, spękania, degradacja powierzchniowa i wgłębna zarówno krzyży jak i obrzeży.

Podziemne elementy (ławy fundamentowe, stopy) w stanie mocno skorodowanym.

#### **1.2. Idea przedsięwzięcia**

Przewodnym motywem realizacji zadania jest przywrócenie należytego stanu miejsca wiecznego spoczynku polskich żołnierzy poległych w walkach z bolszewicką nawałą w 1920 roku.

#### **1.3. Przedmiot prac**

Zamawiający przewiduje prace odtworzeniowe: demontaż wszystkich istniejących części podziemnych i naziemnych mogił, na to miejsce wykonanie nowych, betonowych podbudów: stóp i ław fundamentowych, wykonanie i montaż nowych elementów nagrobnych: krzyży, obramowań, według oryginalnych wzorów (zwymiarowanie, kształt), z odwzorowanym z oryginałów liternictwem.

Zamawiający zaplanował budowę schodów na skarpie z lekkim pochyleniem oraz chodnika, prowadzących z przyległej drogi na teren kwatery oraz montaż obrzeży, wyznaczających linię zabudowy polskiej kwatery.

Ponadto Zamawiający przewiduje utworzenie lapidarium, wykorzystując kilka charakterystycznych, dobrze zachowanych oryginalnych krzyży, poddanych czynnościom konserwatorskim.

Przewiduje również wykonanie nawierzchni z grysu/żwiru granitowego.

## **2. ROBOTY BUDOWLANE – WYKONAWSTWO**

Bazowe uwagi / zalecenia Zamawiającego:

1. Szczegółowy zakres prac do wykonania z obmiarami ujęty jest w Załączniku nr 2B do SIWZ,

stanowiącym integralną część niniejszego opracowania;

Wykonanie odtwarzanych elementów nagrobnych (krzyże, obrzeża), ich kształt jak i wymiarowanie) oraz liternictwo (rodzaj czcionki, wymiary) ma być ścisłym odwzorowaniem oryginałów;

2. Realizując roboty Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały dopuszczone do ogólnego użytkowania.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Karty Techniczne materiałów, które mają być zastosowane, w celu akceptacji przez służby techniczne Zamawiającego;
3. Realizując roboty Wykonawca zobowiązany wykonać je zgodnie z obecną wiedzą konserwatorską, a w odniesieniu do towarzyszących robót ogólnobudowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, to jest bezwzględnie stosować się do wymogów określonych w szeroko stosowanych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (wyd.: Instytut Techniki Budowlanej), z zastosowaniem odpowiedniego do danych robót Zeszytu;
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsadę grupy bezpośredniego wykonawstwa pracownikami doświadczonymi, a nadzór i kierownictwo robót powierzając osobom posiadającym odpowiednią fachową wiedzę;
5. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie prac konserwatorskich osobom posiadającym kierunkowe wykształcenie i doświadczenie, to jest konserwatorowi zabytków;
6. Wykonawca zobowiązany jest realizować zadanie przestrzegając przepisy BHP i przeciwpożarowe. Wygrodzić miejsce prowadzenia robót oraz zorganizować zaplecze budowy;
7. W przypadkach budzących szczególne zastrzeżenia lub niejasności w wykonawstwie. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić sposób realizacji z Zamawiającym;
8. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej ze swojego zakresu robót, zawierającej dokumentację fotograficzną.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

**Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie  
na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. i Miejscach Pamięci 1920 r. na Litwie i Łotwie  
(oznaczenie sprawy: PN/4/2019)**

## **WARUNKI REALIZACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO**

dot. prac odtworzeniowych, ogólnobudowlanych, rekonstrukcyjnych, kamieniarskich i konserwatorskich na kwaterze żołnierzy Wojska Polskiego z lat 1919-1920 na terenie kompleksu Cmentarza Wojennego na Zakrecie w Wilnie (Republika Litewska)

### **1. DANE OGÓLNE**

#### **1.1. Stan istniejący**

Kwatera żołnierzy polskich, stanowiąca część kompleksu cmentarnego, praktycznie przestała istnieć.

Na jej terenie pozostało zaledwie kilka z 52 znacznie zdegradowanych historycznych elementów nagrobnych.

Kwatera nie posiada jednoznacznego, wyraźnego wygrozdzenia.

#### **1.2. Idea przedsięwzięcia**

Przewodnym motywem realizacji zadania jest dokończenie rozpoczętych w 2018 r. prac nad przywróceniem należytego stanu miejscu wiecznego spoczynku polskich żołnierzy poległych w walkach z bolszewicką nawałą w 1920 roku.

#### **1.3. Przedmiot prac**

Zamawiający przewiduje prace odtworzeniowe: demontaż wszystkich istniejących części podziemnych i naziemnych fragmentów elementów nagrobnych.

Na kanwie ówczesnie wykonanych opracowań architektonicznych Zamawiający przewiduje odtworzenie stanu cmentarza z lat 30-tych XX w.: wykonanie nowych, betonowych podbudów (stóp i ław fundamentowych), wykonanie i montaż nowych elementów nagrobnych według oryginalnych wzorów (zwymiarowanie, kształt) oraz płyt epitafijnych, z odwzorowanym z oryginałów liternictwem, utworzenie na części kwatery nawierzchni żwirowej, a na pozostałej rekultywację dywanu trawnikowego, montaż obrzeży odpowiednio wydzielających i wygradzających kwaterę.

Ponadto Zamawiający przewiduje utworzenie lapidarium, wykorzystując – po poddaniu ich czynnościom konserwatorskim - kilka charakterystycznych, zachowanych oryginalnych elementów nagrobnych naziemnych.

### **2. ROBOTY BUDOWLANE – WYKONAWSTWO**

Bazowe uwagi / zalecenia Zamawiającego:

1. Szczegółowy zakres prac do wykonania z obmiarami ujęty jest w Załączniku nr 2C do SIWZ, stanowiącym integralną część niniejszego opracowania;
2. Wykonanie odtwarzanych elementów nagrobnych (krzyże, obrzeża), ich kształt jak i wymiarowanie) oraz liternictwo (rodzaj czcionki, wymiary) ma być ścisłym odwzorowaniem oryginałów;
3. Realizując roboty Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały dopuszczone do ogólnego użytkowania.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Karty Techniczne materiałów, które mają być zastosowane, w celu akceptacji przez służby techniczne Zamawiającego;
4. Realizując roboty Wykonawca zobowiązany wykonać je zgodnie z obecną wiedzą konserwatorską, a w odniesieniu do towarzyszących robót ogólnobudowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, to jest bezwzględnie stosować się do wymogów określonych w szeroko stosowanych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (wyd.: Instytut Techniki Budowlanej), z zastosowaniem odpowiedniego do danych robót Zeszytu;
5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsadę grupy bezpośredniego wykonawstwa pracownikami doświadczonymi, a nadzór i kierownictwo robót powierzając osobom posiadającym odpowiednią fachową wiedzę.
6. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie prac konserwatorskich osobom posiadającym kierunkowe wykształcenie i doświadczenie, to jest konserwatorowi zabytków;
7. Wykonawca zobowiązany jest realizować zadanie przestrzegając przepisy BHP i przeciwpożarowe. Wygrodzić miejsce prowadzenia robót oraz zorganizować zaplecze budowy;
8. W przypadkach budzących szczególne zastrzeżenia lub niejasności w wykonawstwie. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić sposób realizacji z Zamawiającym;
9. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej ze swojego zakresu robót, zawierającej dokumentację fotograficzną.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pod nazwą:

**Prace, roboty budowlane, odtworzeniowe, kamieniarskie i konserwatorskie na Polskich Cmentarzach Wojennych z 1920 r. i Miejscach Pamięci 1920 r. na Litwie i Łotwie (oznaczenie sprawy: PN/4/2019)**

## **WARUNKI REALIZACYJNE ZAMAWIAJĄCEGO**

dot. prac renowacyjno - remontowych oraz konserwatorskich zachowawczych Miejsc Pamięci 1920 r. w miejscowościach: Demene, Józefów, Łociki, Pieski, Putramiszki i Warnowice (Republika Łotewska)

### **1. DANE OGÓLNE**

#### **1.1. Stan istniejący**

Miejsca Pamięci Polskich Żołnierzy, którzy zginęli w latach 1919 – 1920, broniąc niepodległości Łotwy przed bolszewicką czerwoną armią, zrealizowane były w połowie lat 90-tych XX w., w formie wolnostojących pomników – krzyży, w miejscowościach toczonych walk.

#### **1.2. Idea przedsięwzięcia**

Przewodnim motywem realizacji zadania jest przywrócenie należytego stanu miejscu wiecznego spoczynku polskich żołnierzy poległych w walkach z bolszewicką nawałą w 1920 roku.

#### **1.3. Przedmiot prac**

Zamawiający przewiduje prace konserwatorskie oraz renowacyjno – remontowe, polegające na oczyszczeniu wszystkich elementów pomników z mchów, glonów, nalotów oraz łuszczących się powłok malarskich, napraw spękań i uzupełnień w bryle pomników, napraw nawierzchni drogowych wokół pomników, wykonanie standardowych czynności konserwatorskich.

### **2. ROBOTY BUDOWLANE – WYKONAWSTWO**

Bazowe uwagi/zalecenia Zamawiającego:

9. Szczegółowy zakres prac do wykonania z obmiarami ujęty jest w Załączniku nr 2D do SIWZ, stanowiącym integralną część niniejszego opracowania;
10. Realizując roboty Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały dopuszczone do ogólnego użytkowania.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu Karty Techniczne materiałów, które mają być zastosowane, w celu akceptacji przez służby techniczne Zamawiającego;
11. Realizując roboty Wykonawca zobowiązany wykonać je zgodnie z obecną wiedzą konserwatorską, a w odniesieniu do towarzyszących robót ogólnobudowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, to jest bezwzględnie stosować się do wymogów określonych w szeroko stosowanych Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (wyd.: Instytut Techniki Budowlanej), z zastosowaniem

odpowiedniego do danych robót Zeszytu.

12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsadę grupy bezpośredniego wykonawstwa pracownikami doświadczonymi, a nadzór i kierownictwo robót powierzając osobom posiadającym odpowiednią fachową wiedzę.
13. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie prac konserwatorskich osobom posiadającym kierunkowe wykształcenie i doświadczenie, to jest konserwatorowi zabytków.
14. Wykonawca zobowiązany jest realizować zadanie przestrzegając przepisy BHP i przeciwpożarowe. Wygrodzić miejsce prowadzenia robót oraz zorganizować zaplecze budowy.
15. W przypadkach budzących szczególne zastrzeżenia lub niejasności w wykonawstwie. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić sposób realizacji z Zamawiającym.
16. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej ze swojego zakresu robót, zawierającej dokumentację fotograficzną.